NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- MEDIDAS EN METROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIO.
- LOS ARRANQUES DE LOS PISOS DE BALDOSAS GRANITICAS 16 PANES 30X30 COLOR GRIS COLOCACION A 45°, SE ESTABLECEN A PARTIR DE LA GUARDA DE COLOCACION RECTA PARALELA AL CORDON CUNETA.
- SE DEBERA TRABAJAR PARALELAMENTE CON LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE PAVIMENTOS Y CALZADAS, Y LA DIRECCION GENERAL DE HIDRAULICA Y SANEAMIENTO.
- LA UBICACION DEL MOBILIARIO URBANO SERA VERIFICADA POR LA INSPECCION DE OBRA.
- SE DEBERÁ VERIFICAR EL ESTADO DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES A MANTENER.
- LAS JUNTAS DE DILATACION SELLADAS SE EJECUTARÁN CADA 4m. DE SER NECESARIO SE EJECUTARAN OTRAS JUNTAS A CRITERIO DE LA INSPECCION DE OBRA.
- TODA LA CARTELERIA A MANTENER, RETIRAR Y/O INCORPORAR DEBERA SER DEFINIDA POR LA INSPECCION DE OBRA DE ACUERDO AL PROYECTO DE SEÑALIZACION DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD.

REFERENCIAS FORESTACION:

- AG: ARBOL GUARAN CANTIDAD: 6
- AOF: ARBOL OLEA FRAGANS CANTIDAD: 2
- ALA: ARBOL LAPACHO AMARILLO CANTIDAD: 26
- AIP: ARBOL IBIRA PITA CANTIDAD: 16
- CESPED

REFERENCIAS PISOS:

- BALDOSAS GRANITICAS 30x30 16 PANES COLOR GRIS COLOCACION A 45 CON GUARDA 1 HILERA COLOCACION RECTA PARALELA AL CORDON
- LOSETAS CRIBADAS CONTENEDOR VEGETAL COLOR GRIS. COLOCACION RECTA.
- DURMIENTES PREFABRICADOS DE H° A° 3.00 x 0.50m.

REFERENCIAS MOBILIARIO:

CANT.	SIMBOLO	DESCRIPCION	CANT.	SIMBOLO	DESCRIPCION	CANT.	SIMBOLO	DESCRIPCION	CANT.	SIMBOLO	DESCRIPCION
8	BA: BA 08-2	BANCOS DE HORMIGON MONOPIEZA	4	CI01: LU 08-1	COLUMNA RECTA	8	RP: RP01	RAMPAS PEATONALES DE H° RASPINADO	1	BE: BE04-1	BEBEDERO METALICO
30	BI: BI 03-4	BICICLETERO "U" INVERTIDA	4	CI02: LU 15-3	COLUMNA RECTA	6	CZ: CZ01	CAZUELAS 2.90 x 7m CON CORDON DE H°	5	BR	BOCAS DE RIEGO (CAMARAS BAJO TERRENO)
7	CE: CE 02-2	CESTO AROS DE ACERO INOXIDABLE	2	RV1: RV01	RAMPAS VEHICULARES DE H° RASPINADO	5	CZ: CZ02	CAZUELAS 5.10 x 6.10m CON CORDON DE H°	-	-	-

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

DIRECCION DE DISEÑO DE LA VIA PUBLICA Y DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA VIA PUBLICA

proyarq@rosario.gov.ar

OBRA: ESTACION POLICIAL SUDOESTE

PLANO: ANTEPROYECTO GRAL ESPACIO PUBLICO

RELEVAMIENTO: | PROYECTO: | DIBUJO:

EPS-01

SUDOESTE

SEC. | REVISION :

FECHA: MARZO 2017

ESCALAS: 1:250